



**România
Județul Ilfov
Consiliul Județean**

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației tehnico – economice, la faza DALI pentru „Realizare sistem de canalizare pluvială în localitățile Bragadiru, Măgurele, 1 Decembrie, Jilava, Clinceni, Cornetu, Mogoșoaia, Buftea, Cernica din județul Ilfov pentru colectarea și evacuarea apelor meteorice” pentru UAT Cornetu

Consiliul Județean Ilfov întrunit în ședința ordinară din data de2024

Având în vedere :

Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Ilfov, înregistrat cu nr. 4538 din data de 14.02 2024 ;

Raportul Direcției Generale de Investiții și Administrare Drumuri Județene din cadrul Consiliului Județean Ilfov înregistrat cu nr. 4604 din data de 14.02, 2024 ;

Avizul Comisiei de specialitate de buget, finanțe, bănci, prognoze și studii economice;

Avizul Comisiei de specialitate de organizare și dezvoltare urbanistică, lucrări publice, arhitectură administrarea domeniului public și privat al județului și protecția mediului ;

Avizul Comisiei de specialitate de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și a libertăților cetățenești;

Prevederile art. 122 din Constituția României;

Prevederile art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completărilor ulterioare;

Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrație publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile art. 2 alin. (2), art. 58, art. 64, art. 80 și art. 84 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de investiții, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 17/2021, privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Județean Ilfov.

În conformitate cu prevederile art. 173 alin. (1) lit. c), coroborat cu alin. (3) lit. f) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 – Se aprobă documentația tehnico – economică la faza „documentație de avizare a lucrărilor de intervenții” la obiectivul de investiții „Realizare sistem de canalizare pluvială în localitățile Bragadiru, Măgurele, 1 Decembrie, Jilava, Clinceni,Cornetu, Mogoșoaia, Buftea, Cernica din județul Ilfov pentru colectarea și evacuarea apelor meteorice” pentru UAT Cornetu, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art. 2 - Se aprobă indicatorii tehnico-economici, la obiectivul de investiții „Realizare sistem de canalizare pluvială în localitățile Bragadiru, Măgurele, 1 Decembrie, Jilava, Clinceni,Cornetu, Mogoșoaia, Buftea, Cernica din județul Ilfov pentru colectarea și evacuarea apelor meteorice” pentru UAT Cornetu, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art. 3 - Direcțiile de specialitate din cadrul Consiliului Județean Ilfov vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri .

Art. 4 –Secretarul General al județului Ilfov va comunica, în termenul prevăzut de lege, prezentul act administrativ Instituției Prefectului - Județ Ilfov, persoanelor interesate și va asigura publicarea în Monitorul Oficial al Județului Ilfov.

PREȘEDINTE,
Hubert Petru Ștefan THUMA

Avizează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI ILFOV
Monica TRANDAFIR

Nr.

din2024



**ANEXA nr. 2, la HOTĂRÂREA CONSILIULUI JUDEȚEAN ILFOV
nr.2024**

**privind aprobarea documentației tehnico – economice, la faza DALI pentru
„Realizare sistem de canalizare pluvială în localitățile Bragadiru, Măgurele, 1
Decembrie, Jilava, Clinceni, Cornetu, Mogoșoaia, Buftea, Cernica din județul Ilfov
pentru colectarea și evacuarea apelor meteorice” pentru UAT Cornetu**

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Indicatori economici :

1. Valoarea totală este de:

13.306.124,27 lei fără TVA, respectiv 15.834.287,88 lei cu TVA 19%

Din care C+M

8.543.009,69 lei fără TVA, respectiv 10.166.181,53 lei cu TVA 19%

2. Durata de execuție a lucrărilor este de 36 luni,

Principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții:

- rețea canalizare curgere gravitațională = 3.771 m

- guri scurgere = 94 buc

- separatoare de hidrocarburi = 3 buc

Antreprenor General: S.C. COMPLEX DESIGN S.R.L S.C. ROAD CONSTRUCT S.R.L S.C. INFRA&CIVIL DESIGN S.R.L	Denumire : Realizare sistem de canalizare pluviala in localitatile Bragadiru, Magurele, 1 Decembrie, Jilava, Clinceni, Cornetu, Mogosoia, Buftea, Cernica din judetul Ilfov pentru colectarea si evacuarea apelor meteorice – UAT CORNETU
Proiectant de specialitate: S.C. MID INSTALL 2003 S.R.L	Nr. proiect : 536.6

DEVIZ GENERAL - al obiectivului de investitie

Realizare sistem de canalizare pluviala in localitatile Bragadiru, Magurele, 1 Decembrie, Jilava, Clinceni, Cornetu, Mogosoia, Buftea, Cernica din judetul Ilfov pentru colectarea si evacuarea apelor meteorice - UAT CORNETU

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (inclusiv TVA)
		lei	lei	lei
0.00	1.00	2.00	4.00	5.00
CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1.1	Obtinerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocare/protectia utilitatilor	0.00	0.00	0.00
Total capitolul 1		0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitie				
2.1	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului	0.00	0.00	0.00
Total capitolul 2		0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3.1	Studii	21,357.52	4,057.93	25,415.45
	3.1.1. Studii de teren	21,357.52	4,057.93	25,415.45
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
	3.1.3. Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	150,000.00	28,500.00	178,500.00
3.3	Expertizarea tehnica	0.00	0.00	0.00
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	376,746.73	71,581.88	448,328.61
3.5.1	Tema de proiectare	854.30	162.32	1,016.62
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	29,900.53	5,681.10	35,581.64
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/ acordurilor/ autorizatiilor	55,529.56	10,550.62	66,080.18
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	17,086.02	3,246.34	20,332.36
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	273,376.31	51,941.50	325,317.81
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	25,000.00	4,750.00	29,750.00
3.7	Consultanta	8,543.01	1,623.17	10,166.18
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitie	4,271.50	811.59	5,083.09
3.7.2	Auditul financiar	4,271.50	811.59	5,083.09
3.8	Asistenta tehnica	112,516.12	21,378.06208	133,894.1783
3.8.1.	Asistenta tehnica din partea proiectantului	51,258.06	9,739.03	60,997.09
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor	29,900.53	5,681.10	35,581.64
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	21,357.52	4,057.93	25,415.45
3.8.2	Dirigentie de santier	51,258.06	9,739.03	60,997.09
3.8.3	Coordonator in materie de securitate si sanatate - conform Hotararii Guvernului nr. 300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare	10,000.00	1,900.00	11,900.00

Antreprenor General: S.C. COMPLEX DESIGN S.R.L S.C. ROAD CONSTRUCT S.R.L S.C. INFRA&CIVIL DESIGN S.R.L	Denumire : Realizare sistem de canalizare pluviala in localitatile Bragadiru, Magurele, 1 Decembrie, Jilava, Clinceni, Cornetu, Mogosoia, Bufta, Cernica din judetul Ilfov pentru colectarea si evacuarea apelor meteorice – UAT CORNETU
Proiectant de specialitate: S.C. MID INSTALL 2003 S.R.L	Nr. proiect : 536.6

		Total capitolul 3	694,163.38	131,891.04	826,054.42
CAPITOLUL 4. Cheltuieli pentru investitia de baza					
4.1	Constructii si instalatii	8,459,509.69	1,607,306.84	10,066,816.53	
Constructii si instalatii		8,459,509.69	1,607,306.84	10,066,816.53	
4.1.1	DEVIZ OBIECT I -RETEA CANALIZARE CURGERE GRAVITATIONALA	7,110,859.69	1,351,063.34	8,461,923.03	
4.1.2	DEVIZ OBIECT II - CONDUCTE REFULARE	0.00	0.00	0.00	
4.1.3	DEVIZ PE OBIECT III - BAZINE DE RETENTIE SI STATII DE POMPARE APE PLUVIALE	0.00	0.00	0.00	
4.1.4	DEVIZ PE OBIECT IV - SEPARATOARE DE HIDROCARBURI	217,500.00	41,325.00	258,825.00	
4.1.4	DEVIZ PE OBIECT V - SUBTRAVERSARI	0.00	0.00	0.00	
4.1.6	DEVIZ PE OBIECT VI - GURA DE VARSARE	0.00	0.00	0.00	
4.1.7	DEVIZ PE OBIECT VII - DESFACERI-REFACERI	1,131,150.00	214,918.50	1,346,068.50	
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	43,500.00	8,265.00	51,765.00	
Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale		43,500.00	8,265.00	51,765.00	
4.2.1	DEVIZ PE OBIECT III - BAZINE DE RETENTIE SI STATII DE POMPARE APE PLUVIALE	0.00	0.00	0.00	
4.2.2	DEVIZ PE OBIECT IV - SEPARATOARE DE HIDROCARBURI	43,500.00	8,265.00	51,765.00	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj				
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj		609,000.00	115,710.00	724,710.00	
4.3.1	DEVIZ PE OBIECT III - BAZINE DE RETENTIE SI STATII DE POMPARE APE PLUVIALE	0.00	0.00	0.00	
4.3.2	DEVIZ PE OBIECT IV - SEPARATOARE DE HIDROCARBURI	609,000.00	115,710.00	724,710.00	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00	
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00	
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00	
Total capitolul 4		9,112,009.69	1,731,281.84	10,843,291.53	
CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli					
5.1	Organizare de santier	48,543.01	9,223.17	57,766.18	
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	40,000.00	7,600.00	47,600.00	
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	8,543.01	1,623.17	10,166.18	
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	187,946.21	17,854.89	205,801.10	
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0.00	0.00	0.00	
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	42,715.05	0.00	42,715.05	
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	8,543.01	0.00	8,543.01	
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	42,715.05	0.00	42,715.05	
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/ desfiintare	93,973.11	17,854.89	111,828.00	
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	341,720.39	64,926.87	406,647.26	
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	854.30	162.32	1,016.62	
Total capitolul 5		579,063.91	92,187.26	671,251.16	
CAPITOLUL 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar					

Antreprenor General: S.C. COMPLEX DESIGN S.R.L S.C. ROAD CONSTRUCT S.R.L S.C. INFRA&CIVIL DESIGN S.R.L Proiectant de specialitate: S.C. MID INSTALL 2003 S.R.L	Denumire : Realizare sistem de canalizare pluviala in localitatile Bragadiru, Magurele, 1 Decembrie, Jilava, Clinceni, Cornetu, Mogosoaia, Bufta, Cernica din judetul Ilfov pentru colectarea si evacuarea apelor meteorice – UAT CORNETU Nr. proiect : 536.6
---	---

6.1	Pregatirea personalului de exploatare	12,814.51	2,434.76	15,249.27
6.2	Probe tehnologice si teste	25,629.03	4,869.52	30,498.54
Total capitolul 6		38,443.54	7,304.27	45,747.82
CAPITOLUL 7. Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru construirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret				
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1+3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)	2,455,293.27	466,505.72	2,921,798.99
7.2	Cheltuieli pentru construirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret	427,150.48	81,158.59	508,309.08
Total capitolul 7		2,882,443.75	547,664.31	3,430,108.06
TOTAL GENERAL		13,306,124.27	2,528,163.61	15,834,287.88
Din care C+M		8,543,009.69	1,823,171.84	10,166,181.53

Data: 27.11.2023

Intocmit

SC MID INSTALL 2003 SRL

Ing. Mihai Duta

Beneficiar/Investitor

CONSILIUL JUDETEAN ILFOV



REFERAT DE APROBARE

Județul Ilfov - Consiliul Județean, în calitatea sa de administrator al domeniului public și privat al județului are ca atribuție realizarea tuturor activităților necesare pentru menținerea fondului construit la nivelul necesar al cerințelor și funcțiunilor acestora, prin efectuarea la timp a intervențiilor asupra construcțiilor, respectiv lucrări de reparare, consolidare, modernizare și reabilitare, care au ca scop asigurarea funcțiunilor construcțiilor, în scopul satisfacerii, pe întreaga durată de existență, a exigentelor utilizatorilor.

Rețele existente pentru canalizarea pluvială se regăsesc pe anumite străzi din Comuna Cornetu cum ar fi : strada Castanilor, strada Teiului sau strada Trandafirilor.

Datorită numărului mare de drumuri modernizate existente și a lipsei unui sistem de canalizare pluvială, pe raza Comunei Cornetu, în urma ploilor se înregistrează frecvent inundații în mai multe zone joase ale localității. Zonele defavorizate din acest punct de vedere sunt zonele din estul comunei, zone în curs de dezvoltare.

În conformitate cu masterplanul "**MASTERPLAN PENTRU ZONE INUNDABILE DIN JUDEȚUL ILFOV**", soluția viabilă pentru soluționarea apelor de ploaie este preluarea apelor din zonele depresionare și transportul acestora prin conducte spre bazinele de preluare a vârfurilor de ploaie și deversarea acestora în emisar prin intermediul unor separatoare de hidrocarburi. Soluția de infiltrare locală în sol pentru Județul Ilfov este o soluție neviabilă deoarece terenurile sunt de natură argiloasă, cu permeabilitate spre zero.

Din punct de vedere al managementului apelor meteorice soluția optimă este aceea de a colecta apele provenite din precipitații prin intermediul gurilor de scurgere, transportul acestora prin intermediul colectoarelor închise, epurarea prin intermediul separatoarelor de hidrocarburi, preluarea vârfurilor de debit în bazine de retenție, și pomparea din acestea în emisar cu debit controlat.

Din considerente de costuri întreaga investiție se va derula în etape în funcție de resursele financiare existente.

În prezenta documentatie este tratată înființarea rețelei de canalizare pluvială pentru preluarea apelor provenite din precipitații de pe următoarele străzi din comuna Jilava: Str. Castanilor; Str. Salciei; Str. nr.1; Str. nr.2; Str.Molidului; Str.Cornilor .

Rețeaua de canalizare pluvială care face obiectul prezentei documentații este dimensionată pentru preluarea apelor pluviale de pe străzile ce fac obiectul prezentei documentații, fiind ca o extindere a sistemului de canalizare pluvială din zonă.

Separatoarele de hidrocarburi sunt dimensionate pentru debitele de apă pluvială colectate de pe străzile ce fac obiectul prezentei documentații.

Proiectul propus se încadrează în obiectivul general al programului Consiliului Local al comunei Cornetu și al Consiliului Județean Ilfov, care vizează sprijinirea și promovarea unei dezvoltări economice și sociale echilibrate prin îmbunătățirea infrastructurii și a mediului de afaceri.

Având în vedere posibilitatea corelării între realizarea lucrărilor prevazute în proiectul curent și realizarea lucrărilor privind extinderea și reabilitarea rețelelor de distribuție apă potabilă și de canalizare pluvială și a celor de modernizare a drumurilor din localitatea Cornetu, realizarea obiectivului de investiții : Realizare sistem de canalizare pluviala în localitățile Bragadiru, Măgurele, 1 Decembrie, Jilava, Clinceni, Cornetu, Mogoșoaia, Buftea, Cernica din județul Ilfov pentru colectarea și evacuarea apelor meteorice– Cornetu, este oportună.

În cadrul acestei investiții : **Realizare sistem de canalizare pluvială în localitățile Bragadiru, Măgurele, 1 Decembrie, Jilava, Clinceni, Cornetu, Mogoșoaia, Buftea, Cernica din județul Ilfov pentru colectarea și evacuarea apelor meteorice– UAT CORNETU** privind evoluția cererii se propune îmbunătățirea situației sociale și economice a locuitorilor din zonă. Astfel zona va deveni mai atractivă pentru investitori, pentru realizarea de centre rezidențiale și de investiții în activități economice de producție sau de servicii.

Toate datele descrise mai sus împreună cu considerentele care motivează înființarea sistemului de canalizare pluvială demonstrează necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al acestei investiții. Acestea au stat la baza fundamentării și demarării investiției.

Valoarea investiției totale este de **15.834.287,88 lei** (cu TVA) din care **C+M 10.166.181,53 lei** (cu TVA), cu o durata de executie de 36 luni;

Având în vedere cele de mai sus, propunem spre dezbateră și adoptare, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico – economice, la faza „documentație de avizare a lucrărilor de intervenții” și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „**Realizare sistem**

de canalizare pluvială în localitățile Bragadiru, Măgurele, 1 Decembrie, Jilava, Clinceni, Cornetu, Mogoșoaia, Buftea, Cernica din județul Ilfov pentru colectarea și evacuarea apelor meteorice” pentru UAT CORNETU”

PREȘEDINTE,

Hubert Petru Ștefan THUMA





RAPORT

Județul Ilfov - Consiliul Județean, în calitate sa de administrator al domeniului public și privat al județului are ca atribuție realizarea tuturor activităților necesare pentru menținerea fondului construit la nivelul necesar al cerințelor și funcțiunilor acestora, prin efectuarea la timp a intervențiilor asupra construcțiilor, respectiv lucrări de reparare, consolidare, modernizare și reabilitare, care au ca scop asigurarea funcțiunilor construcțiilor, în scopul satisfacerii, pe întreaga durata de existență, a exigentelor utilizatorilor.

Rețele existente pentru canalizarea pluvială se regăsesc pe anumite străzi din Comuna Cornetu cum ar fi : strada Castanilor, strada Teiului sau strada Trandafirilor.

Datorită numărului mare de drumuri modernizate existente și a lipsei unui sistem de canalizare pluvială, pe raza Comunei Cornetu, în urma ploilor se înregistrează frecvent inundații în mai multe zone joase ale localității. Zonele defavorizate din acest punct de vedere sunt zonele din estul comunei, zone în curs de dezvoltare.

În conformitate cu masterplanul "**MASTERPLAN PENTRU ZONE INUNDABILE DIN JUDEȚUL ILFOV**", soluția viabilă pentru soluționarea apelor de ploaie este preluarea apelor din zonele depresionare și transportul acestora prin conducte spre bazinele de preluare a vârfurilor de ploaie și deversarea acestora în emisar prin intermediul unor separatoare de hidrocarburi. Soluția de infiltrație locală în sol pentru Județul Ilfov este o soluție neviabilă deoarece terenurile sunt de natură argiloasă, cu permeabilitate spre zero.

Din punct de vedere al managementului apelor meteorice soluția optimă este aceea de a colecta apele provenite din precipitații prin intermediul gurilor de scurgere, transportul acestora prin intermediul colectoarelor închise, epurarea prin intermediul separatoarelor de hidrocarburi, preluarea vârfurilor de debit în bazine de retenție, și pomparea din acestea în emisar cu debit controlat.

Din considerente de costuri întreaga investiție se va derula în etape în funcție de resursele financiare existente.

În prezenta documentatie este tratată înfiintarea rețelei de canalizare pluvială pentru preluarea apelor provenite din precipitații de pe urmatoarele strazi din comuna Jilava: Str. Castanilor; Str. Salciei; Str. nr.1; Str. nr.2; Str.Molidului; Str.Cornilor .

Rețeaua de canalizare pluvială care face obiectul prezentei documentații este dimensionată pentru preluarea apelor pluviale de pe străzile ce fac obiectul prezentei documentații, fiind ca o extindere a sistemului de canalizare pluvială din zonă.

Separatoarele de hidrocarburi sunt dimensionate pentru debitele de apă pluvială colectate de pe străzile ce fac obiectul prezentei documentații.

Proiectul propus se încadrează în obiectivul general al programului Consiliului Local al comunei Cornetu și al Consiliului Județean Ilfov, care vizează sprijinirea și promovarea unei dezvoltări economice și sociale echilibrate prin îmbunătățirea infrastructurii și a mediului de afaceri.

Având în vedere posibilitatea corelării între realizarea lucrărilor prevazute în proiectul curent și realizarea lucrărilor privind extinderea și reabilitarea rețelelor de distribuție apă potabilă și de canalizare pluvială și a celor de modernizare a drumurilor din localitatea Cornetu, realizarea obiectivului de investiții : Realizare sistem de canalizare pluviala în localitățile Bragadiru, Măgurele, 1 Decembrie, Jilava, Clinceni, Cornetu, Mogoșoaia, Buftea, Cernica din județul Ilfov pentru colectarea și evacuarea apelor meteorice– Cornetu, este oportună.

În cadrul acestei investiții : **Realizare sistem de canalizare pluvială în localitățile Bragadiru, Măgurele, 1 Decembrie, Jilava, Clinceni, Cornetu, Mogoșoaia, Buftea, Cernica din județul Ilfov pentru colectarea și evacuarea apelor meteorice– UAT CORNETU** privind evoluția cererii se propune îmbunătățirea situației sociale și economice a locuitorilor din zonă. Astfel zona va deveni mai atractivă pentru investitori, pentru realizarea de centre rezidențiale și de investiții în activități economice de producție sau de servicii.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Indicatori economici :

1. Valoarea totală este de:

13.306.124,27 lei fără TVA, respectiv 15.834.287,88 lei cu TVA 19%

Din care C+M

8.543.009,69 lei fără TVA, respectiv 10.166.181,53 lei cu TVA 19%

2. Durata de execuție a lucrărilor este de 36 luni,

Principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții:

- rețea canalizare curgere gravitațională = 3.771 m
- guri de scurgere = 94 buc
- separatoare de hidrocarburi = 3 buc

Având în vedere cele prezentate mai sus, precum și prevederile art. 173 alin (1) lit b și alin. (3) lit. f, art 182 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019, privind Codul administrativ, propunem Consiliului Județean Ilfov aprobarea unui Proiect de Hotărâre pentru aprobarea documentației tehnico – economice, la faza „documentație de avizare a lucrărilor de intervenții” și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție **„Realizare sistem de canalizare pluvială în localitățile Bragadiru, Măgurele, 1 Decembrie, Jilava, Clinceni, Cornetu, Mogoșoaia, Buftea, Cernica din județul Ilfov pentru colectarea și evacuarea apelor meteorice” pentru UAT Cornetu**”

**DIRECȚIA GENERALĂ DE INVESTIȚII ȘI
ADMINISTRARE DRUMURI JUDEȚENE**

Director General
Constantin ȚĂLINOIU

**Serviciul Administrare Drumuri
Județene**
Șef Serviciu
George DINCĂ

Întocmit,
Consilier
Mircea IGNA